

【金抜】

山形村役場庁舎村民ホール内部壁タイル浮き改修工事 設計書

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山形村役場庁舎村民ホール内部壁タイル浮き改修工事						工期:1ヵ月
	共通仮設費	率仮設 + 積上仮設	1	式			
	直接工事費		1	式			
	(純工事費) 計						
	現場管理費		1	式			
	(工事原価) 計						
	一般管理費		1	式			
	(工事価格) 計						
	消費税		1	式			
	合 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	＜率仮設＞						
	準 備 費	現場事務所、下小屋、 便所、休憩所など					
	仮 設 建 物 費						
	電力用水光熱費						
	試 験 調 査 費						
	整 理 清 掃 費		1.00	式			
	機 械 器 具 費						
	運 搬 費						
	安 全 管 理 費						
	そ の 他						
	率仮設 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＜積上仮設＞						
	交通誘導員		2.00	人			
	積上仮設 計						
	共通仮設費 計(率仮設＋積上仮設)						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	建築工事		1.00	式			
	直接工事費 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
		科 目 内 訳					
1	仮設工事	存置1ヵ月程度	1	式			
2	内壁タイル調査工事		1	式			
3	内壁タイル浮き部補修		1	式			
	Aー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事	存置1ヵ月程度					
	足場下養生	薄ベニヤ+ブルーシート	87.40	m2			
	仮設足場	壁面	120.00	m2			
		柱	2.00	箇所			
		昇降タラップ	3.00	基			
		ローリング足場(2段+手摺程度)	1.00	基			
		侵入防止用防災シート	48.00	m2			
		脚立足場	1.00	基			
	資材運搬費	小運搬含む	3.00	台			
	産廃処分費		1.00	式			
	1ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内壁タイル浮き部補修						
	内部タイル浮き部補修	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法 m ² /16本	32.20	m2			
	内部絵画浮き部補修	MGアンカーピン工法同等 L=70 注入口 1箇所/1枚	12.00	本			
		ピン塗装費含む					
	内壁タイルクラック部補修	幅0.2～1.0mm 弾性エポキシ樹脂圧入工法 スムーズエポ同等	70.00	枚			
	内壁タイル欠損部補修	タイル撤去張替 近似色、標準品	8.00	枚			
	3ー計						